

Согласовано

Глава администрации муниципального района


«Перемышльский район»

  
Бадеева Н. В.

«    »    2025 г.

Утверждаю

Директор МУП «Перемышльтепло»

  
Щелкунов С. А.

«    »    2025 г.

### Перечень мероприятий

по подготовке котельных МУП «Перемышльтепло» к эксплуатации в отопительный период 2025 – 2026 гг.

№ п/п	Основные мероприятия	Объем работ	Объем финансирования (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	2	3	4	5	6	7
<b>Котельная с. Перемышль ДК</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	1881,5 м.	26,0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
2	Ревизия, ремонт, промывка, гидравлическое испытание водогрейных котлов Super-RAC-1045	2 шт.	20,0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
3	Приобретение насоса внутреннего контура 5,5 кВт	1шт.	170,0	Средства администрации МР «Перемышльский район»	июнь	Щелкунов С.А.
4	Ревизия, чистка газовых горелок	2 шт.	16,0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
5	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры котельной и теплотрассы, насосного оборудования	4 шт. задвиж. d=100 Сетевые насосы 2 шт.	32,0	Собственные средства	июнь	Жарков А.Г.

6	Ревизия, механическая чистка, промывка теплообменников отопления	2 шт.	16,0	Собственные средства	июнь	Жарков А.Г.
7	Устройство отмостки здания котельной по периметру	33,0 п.м	105,0	Собственные средства	июнь	Щелкунов С.А.
8	Поверка приборов	27 шт.	18,0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А. Жарков А.Г.
9	Аттестация операторов и мастера	3 чел.	11,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А. Жарков А.Г.
10	Техническое обслуживание, ремонт автоматики безопасности	1 шт.	50,0	Собственные средства	по договору август	Щелкунов С.А.
11	Техническое обслуживание газового оборудования котельной и ремонт	1 шт.	45,0	Собственные средства	по договору май	Комогоров Г.А. Жарков А.Г.
12	Ревизия, ремонт электрооборудования и освещения		32,0	Собственные средства	июнь	Жарков А.Г.
13	Подготовка разрешительной документации		12,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А. Жарков А.Г.
14	Страхование гражданской ответственности	1шт.	10,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
15	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1шт.	7,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
16	Замена счетчика газа	1шт.	350,0	Средства администрации МР «Перемышльский район»	июль	Щелкунов С.А.
17	Отремонтировать тепловой колодец ТК 8	1 шт.	23,0	Собственные средства	август	Жарков А.Г.
18	Замена теплотрассы	224 м.	3400,0	Средства администрации МР	август	Щелкунов С.А.

«Перемышльский  
район»

**Котельная с Перемышль ЦРБ**

				«Перемышльский район»		
<b>Котельная с Перемышль ЦРБ</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	431,5 м.	4,0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
2	Ревизия, ремонт, промывка, гидравлическое испытание водогрейных котлов	3 шт.	12,0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
3	Проведение экспертизы водогрейного котла КВа -00,25 зав №540	1 шт.	100,0	Собственные средства	апрель	Щелкунов С.А.
4	Замена счетчика газа	1шт.	350,0	Средства администрации МР «Перемышльский район»	июль	Щелкунов С.А.
5	Проверка приборов	23 шт.	25,0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А. Жарков А.Г.
6	Ревизия, чистка газовых горелок	3 шт.	6,0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
7	Техническое обслуживание, ремонт автоматики безопасности	1 шт.	50,0	Собственные средства	по договору август	Щелкунов С.А.
8	Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования котельной	1 шт.	43,0	Собственные средства	по договору май	Комогоров Г.А. Жарков А.Г.
9	Ревизия, ремонт электрооборудования котельной	1 шт.	12,0	Собственные средства	июнь	Жарков А.Г.
10	Аттестация оператора	1 чел.	5,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
11	Подготовка разрешительной документации		4,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А. Жарков А.Г.

12	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1	1.0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
13	Ремонт трех ходового крана	1 шт.	10,0	Собственные средства	июнь	Щелкунов С.А.
14	Ремонт водопровода котельной	1 шт.	30,0	Собственные средства	июнь	Щелкунов С.А. Жарков А.Г.
15	Косметический ремонт котельной (окраска, побелка)	1 шт.	40,0	Собственные средства	июль	Щелкунов С.А. Жарков А.Г.
16	Провести обрезку деревьев на теплотрассе	1 шт.	30,0	Собственные средства	май	Щелкунов С.А.
<b>Котельная д. Горки</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	663,0 м.	4.0	Собственные средства	Май	Комогоров Г.А.
2	Ревизия, ремонт, промывка, гидравлическое испытание водогрейных котлов КВа – 1,25; ЭКАС-500	2 шт.	8.0	Собственные средства	Май	Комогоров Г.А.
3	Ремонт дымохода котла КВа-1,25 - замена уплотнителей и теплоизоляции - замена обшивки	20п.м	15.0	Собственные средства	Июль	Комогоров Г.А.
4	Ревизия, ремонт запорной арматуры котельной, теплотрассы и насосного оборудования	6 шт.	12.0	Собственные средства	Июнь	Комогоров Г.А.
5	Режимная наладка водогрейного котла ЭКАС-500	1 шт.	40,0	Собственные средства	апрель	Щелкунов С.А. Комогоров Г.А.
6	Устройство отмостки здания котельной	140	240,0	Средства администрации МР «Перемышльский	июль	Щелкунов С.А.
7	Замена счетчика газа	1шт.	350,0	Средства администрации МР	июль	Щелкунов С.А.

				«Перемышльский район»		
8	Замена теплотрассы ТК-4-ТК-7; до административного здания ; ТК-7 до Торгового центра; ТК-4 до ФАП.	192 м.	2238,121	Средства администрации МР «Перемышльский	июнь	Комогоров Г.А.
9	Техническое обслуживание, ремонт автоматики безопасности	1 шт.	50,0	Собственные средства	по договору сентябрь	Щелкунов С.А.
10	Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования котельной	1 шт.	53,0	Собственные средства	по договору май	Комогоров Г.А.
11	Ревизия, ремонт электрооборудования котельной	1 шт.	24,0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А.
12	Поверка приборов	44 шт.	26,0	Собственные средства	июнь	Комогоров Г.А.
13	Страхование гражданской ответственности	1 шт.	12,0	Собственные средства	октябрь	Щелкунов С.А.
14	Аттестация операторов и мастера	3 чел.	11,0	Собственные средства	Сентябрь	Комогоров Г.А.
15	Подготовка разрешительной документации	1 компл.	12,0	Собственные средства	Сентябрь	Комогоров Г.А.
16	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1	2,0	Собственные средства	Сентябрь	Щелкунов С.А.
<b>Котельная с. Корекозеве</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	1028,0 м .	4.0	Собственные средства	Май	Безлюдов Ю.С.
2	Ревизия, ремонт, промывка, гидравлическое испытание водогрейных котлов	2 шт.	3.0	Собственные средства	Май	Безлюдов Ю.С.

3	Ревизия, ремонт насосного оборудования и запорной арматуры	6 шт.	8,0	Собственные средства	июнь	Безлюдов Ю.С.
4	Ревизия, чистка газовых горелок котлов	2 шт.	16,0	Собственные средства	июнь	Безлюдов Ю.С.
5	Ревизия, механическая чистка, промывка теплообменников отопления	2 шт.	12,0	Собственные средства	июнь	Безлюдов Ю.С.
6	Ремонт теплоизоляции теплотрассы	100 м.	40,0	Собственные средства	август	Безлюдов Ю.С.
7	Ремонт отмостки	40,0	12,0	Собственные средства	июль	Безлюдов Ю.С.
8	Устройство козырька под входом в котельную	1 шт.	14,0	Собственные средства	июль	Безлюдов Ю.С.
9	Частичный ремонт кровли котельной	1 шт.	4,0	Собственные средства	июль	Безлюдов Ю.С.
10	Проверка приборов	26 шт.	18,0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А. Безлюдов Ю.С.
11	Техническое обслуживание, ремонт автоматики безопасности	1 шт.	50,0	Собственные средства	по договору август	Щелкунов С.А.
12	Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования котельной	1 шт.	43,0	Собственные средства	по договору май	Безлюдов Ю.С.
13	Ревизия, ремонт электрооборудования котельной Приобретение аккумуляторов для АиП	2 шт.	23,0	Собственные средства	август	Безлюдов Ю.С.
14	Аттестация операторов и мастера	3 чел.	16,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
15	Страхование гражданской ответственности	1	10,0	Собственные средства	сентябрь	По договору Щелкунов С.А.
16	Подготовка разрешительной документации	1 копл.	5,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А.
17	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1 шт.	1,5	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.

**Котельная д. Большие Козлы**

	<b>Котельная д. Большие Козлы</b>					
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	234,5 м.	8.0	Собственные средства	май	Безлюдов Ю.С.
2	Ревизия, ремонт, промывка, гидравлическое испытание водогрейных котлов КСВ-0,25	2 шт.	4.0	Собственные средства	май	Безлюдов Ю.С.
3	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры котельной и теплотрассы	4 шт.	8.5	Собственные средства	июнь	Безлюдов Ю.С.
4	Ревизия, ремонт насосного оборудования котельной ремонт или замена подпиточного насоса	1 шт.	15.0	Собственные средства	июнь	Безлюдов Ю.С.
5	Замена теплоизоляции теплотрассы	100 м.	60.0	Собственные средства	август	Безлюдов Ю.С.
6	Ремонт крыши здания котельной	27 м2	25.0	Собственные средства	июль	Безлюдов Ю.С.
7	Замена счетчика газа	1шт.	340,0	Средства администрации МР «Перемышльский район»	июль	Щелкунов С.А.
8	Ремонт, чистка горелок газовых котлов	2 шт.	12,0	Собственные средства	август	Безлюдов Ю.С.
9	Техническое обслуживание, ремонт автоматики безопасности	1 шт.	50,0	Собственные средства	по договору сентябрь	Щелкунов С.А.
10	Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования котельной	1 шт.	6,0	Собственные средства	по договору август	Безлюдов Ю.С.
11	Ревизия, ремонт электрооборудования котельной	1 шт.	20,0	Собственные средства	август	Безлюдов Ю.С.
12	Поверка приборов	30 шт.	18.0	Собственные средства	июль	Комогоров Г.А. Безлюдов Ю.С.

15	Аттестация операторов	2 чел.	9.0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
16	Подготовка разрешительной документации	1 компл.	4,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А. Безлюдов Ю.С.
17	Страхование гражданской ответственности ОПО	1	10.0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
18	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1	1.5	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
<b>Котельная с. Калужская опытная с/х станция</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и трассы горячего водоснабжения и ее промывка	2184.5 м.	10.0	Собственные средства	май	Коротков В.С.
2	Ревизия, ремонт, промывка, гидравлическое испытание водогрейных котлов Турбо-Терм 3150	2 шт.	14.0	Собственные средства	май	Коротков В.С.
3	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры котельной, теплотрассы и ГВС	16 шт.	48.0	Собственные средства	июнь	Коротков В.С.
4	Замена теплообменников отопления и ГВС	3 шт.	350,0	Средства администрации МР «Перемышльский район»	июль	Щелкунов С.А. Коротков В.С.
5	Ремонт теплоизоляции теплотрассы и ГВС	30 м.	24,0	Собственные средства	июль	Коротков В.С.
6	Замена теплотрассы и ГВС	137 м	3799,0	Средства администрации МР «Перемышльский район»	август	Щелкунов С.А.

7	Замена теплотрассы	153,2	1831,21	Средства администрации МР «Перемышльский район»	август	
8	Замена счетчика газа	1 шт.	339,317	Средства администрации МР «Перемышльский район»	июль	Щелкунов С.А.
9	Проведение экспертизы водогрейных котлов	2 шт.	180,0	Собственные средства	апрель	Щелкунов С.А. Коротков В.С.
10	Проведение экспертизы баков аккумуляторов	2 шт.	160,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А. Коротков В.С.
11	Ремонт отмостки здания котельной	120м.	160,0	Собственные средства	июль	Коротков В.С.
12	Техническое обслуживание, ремонт автоматики безопасности	1 шт.	55,0	Собственные средства	по договору сентябрь	Щелкунов С.А.
13	Техническое обслуживание, ремонт газового оборудования котельной	1 шт.	56,0	Собственные средства	май	Коротков В.С.
14	Ревизия, ремонт электрооборудования котельной	1 шт.	16,0	Собственные средства	август	Коротков В.С.
15	Поверка приборов	46 шт.	34,0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А.
16	Ремонт, чистка горелок газовых котлов	2 шт.	6,0	Собственные средства	июль	Коротков В.С.
17	Аттестация оператора и мастера котельной	2 чел.	11,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А. Коротков В.С.
18	Страхование гражданской ответственности	1 шт.	10,0	Собственные средства	Сентябрь	Щелкунов С.А.
19	Подготовка разрешительной документации	1 шт.	2,5	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А.
20	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1шт.	3,0	Собственные средства	Сентябрь	Щелкунов С.А.

<b>Котельная д. Хотисино</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	55,0	2.5	Собственные средства	май	Опарин В.В.
2	Ревизия основных насосов и запорной арматуры	2 шт.	3.0	Собственные средства	май	Опарин В.В.
3	Режимная наладка водогрейных котлов и ХВО	2 шт.	6,0	Собственные средства	апрель	Опарин В.В.
4	Поверка приборов	26 шт.	21.0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А. Опарин В.В.
5	Техническое обслуживание, автоматики безопасности	1 шт.	20,0	Собственные средства	по договору сентябрь	Щелкунов С.А.
6	Подготовка разрешительной документации	1 шт.	2,0	Собственные средства	сентябрь	Опарин В.В.
7	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1 шт.	2,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
<b>Котельная с. Ахлебинино</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	287,3 м.	6.0	Собственные средства	май	Безлюдов Ю.С.
2	Ревизия основных насосов и запорной арматуры котельной	4 шт.	8,5	Собственные средства	май	Безлюдов Ю.С.
3	Режимная наладка водогрейных котлов и ХВО	3 шт.	60,0	Собственные средства	апрель	Щелкунов С.А.
4	Поверка приборов	36 шт.	24.0	Собственные средства	август	Комогоров Г.А.
5	Подготовка разрешительной документации	1 шт.	8,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А.
6	Страхование гражданской ответственности ОПО	1	10.0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.

7	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1	2,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
<b>Котельная с. Перемышль Детский сад</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	30,0 м.	4.0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
2	Ревизия основных насосов и запорной арматуры	4 шт.	4.0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
3	Ремонт отмотки	12 м.	7,0	Собственные средства	апрель	Щелкунов С.А.
4	Приобретение и монтаж наладка установка ХВО с емкостью для подготовленной воды	1 шт.	100,0	Собственные средства	июль	Щелкунов С.А.
5	Ревизия, ремонт электрооборудование котельной	1 шт.	6,0	Собственные средства	июль	Жарков А.Г.
6	Поверка приборов	36 шт.	21.0	Собственные средства	август	Жарков А.Г.
7	Подготовка разрешительной документации	1 шт.	2,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А.
8	Аттестация оператора	1 чел.	5,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
9	Страхование гражданской ответственности	1	10.0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
10	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1	2,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
<b>Котельная Спортивного центра с. Перемышль</b>						
1	Гидравлическое испытание теплотрассы и ее промывка	30,0 м.	4.0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.
2	Ревизия основных насосов и запорной арматуры	4 шт.	4.0	Собственные средства	май	Жарков А.Г.

3	Ремонт КиП	1 шт.	15,0	Собственные средства	апрель	Щелкунов С.А.
5	Ревизия, ремонт электрооборудование котельной	1 шт.	6,0	Собственные средства	июль	Жарков А.Г.
6	Поверка приборов	36 шт.	21,0	Собственные средства	август	Жарков А.Г.
7	Приобретение резервного насоса для ГВС	1 шт.	60,0	Собственные средства	май	Щелкунов С.А.
8	Подготовка разрешительной документации	1 шт.	2,0	Собственные средства	сентябрь	Комогоров Г.А.
9	Аттестация оператора	1 чел.	5,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
10	Страхование гражданской ответственности	1	10,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
11	Получение паспорта готовности к отопительному сезону	1	2,0	Собственные средства	сентябрь	Щелкунов С.А.
			ИТОГО	16602,148		

Главный инженер МУП «Перемышльтепло»

Комогоров Г. А.